

ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x15,4 м

SA

проект «Саввино»

РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 250 мм

Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Фундамент плита 250 мм, МАТЕРИАЛЫ			
БСГ В22,5 П4 F100 W8	м3	54	
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8	тонн	0,6	
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	тонн	4,8	
Песок строительный сеяный	куб.м.	150	
Проволока вязальная 1.2 мм прутки 400 мм	упак	12	
Геотекстиль G-ТЕХ иглопробивной 300 г/м2	м2	350	
Труба водоснабжения ПНД 32мм ПРЕМИУМ	бухта	1	
Гильза ПНД для систем водоснабжения 50 мм, 50м	бухта	1	
Гильза ПНД для внешних потребителей 25 мм, 50м	бухта	1	
Труба двустенная ПНД/ПВД d63 с протяжкой	бухта	1	
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4 в демпферном рукаве	м	34	
Отвод НК 110мм, класс жесткости SN4	шт	18	
Фиксатор для арматуры горизонтальный	шт	2000	
Пиломатериалы и крепеж для опалубки	шт	1	
Пеноплекс фундамент 50x585x1185мм (7л)	упак	44	
Пленка техническая фасованная 150 мк 3x10 м	пачка	6	
Пеноплекс Комфорт 100x585x1185мм (4л)	упак	12	
Дюбель для теплоизоляции 10x160 мм (250 шт.)	упак	2	

Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®	шт	8	
Фундаментная плита 250 мм, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Аренда бетононасоса	смена	1	
Доставка бетона	рейс	7	
Аренда спецтехники	смена	2	
Доставка арматуры	рейс	1	
Доставка материалов	рейс	1	
Доставка утеплителя	рейс	1	
Доставка пиломатериалов для опалубки	рейс	1	
Фундаментная плита 250 мм, РАБОТЫ			
Разбивка осей, геодезические работы	шт	1	
Организация работы спецтехники, доработка котлована вручную	шт	1	
Монтаж песчаной подготовки 300 мм с уплотнением виброплитой	кубм.	150	
Подведение и прокладка инженерных коммуникаций согласно проекту с выводом за отмостку	компл.	1	
Монтаж утеплителя 50 мм	м2	190	
Монтаж монолитной ЖБ плиты - монтаж/демонтаж опалубки - монтаж утеплителя 100мм по периметру плиты - изготовление и монтаж арматурных каркасов - армирование монолитной плиты - бетонные работы - уход за бетоном	м2	190	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
РАЗДЕЛ II. СТЕНЫ (НЕСУЩИЕ)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Стены (несущие), МАТЕРИАЛЫ			
Блок Bonolit D400 600x400x250 F100 ГОСТ 31360	м3	64	
Блок Bonolit D500 600x250x250 F100 ГОСТ 31360	м3	12	
Запас газобетона 20%	м3	16	

Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг	шт	40	
Перемычка брусковая Poriter D600 2000x200x250/1800 В3,5 ТУ	шт	8	
БСГ В22,5 П4 F100 W8	м3	4	
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8	тонн	0,25	
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	тонн	0,1	
А-I (А240) — гладкая, ф6	тонн	0,05	
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	упак	1	
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м	рулон	15	
Пескобетон Holcim M300 40 кг	мешок	60	
Лента перфорированная для гибких связей, 25м	рулон	10	
Пеноплекс Комфорт 50x585x1185мм(7л)	упак	1	
Пиломатериалы и крепеж	компл.	1	
Стены (несущие), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка газобетона, фура	рейс	3	
Доставка газобетона, манипулятор	рейс	1	
Доставка бетона	рейс	2	
Доставка материалов	рейс	1	
Доставка арматуры	рейс	1	
Аренда крана	смена	4	
Стены (несущие), РАБОТЫ			
Монтаж блока 400 мм	м3	64	
Монтаж блока 250 мм	м3	12	
Монтаж бетонных перемычек	пог.м.	8	
Монтаж заводских газобетонных перемычек	шт	8	
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду	пог.м.	7	
Армирование газобетонной кладки	компл.	1	
Устройство 1-го ряда газобетонной кладки	пог.м.	76,8	
Изготовление и монтаж U-образных блоков	шт	128	
Монтаж монолитных ступеней	шт	2	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			

РАЗДЕЛ III. СТЕНЫ (ПЕРЕГОРОДКИ)

Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Стены (перегородки), МАТЕРИАЛЫ			
Блок Bonolit D500 600x150x250 B3,5 F100 ГОСТ 31360	м3	16	
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг	шт	20	
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8	тонн	0,01	
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м	рулон	3	
Пескобетон Holcim M300 40 кг	мешок	15	
Стены(перегородки), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка газобетона, манипулятор	рейс	1	
Доставка материалов	рейс	1	
Стены (перегородки), РАБОТЫ			
Монтаж блока 150 мм	м2	93	
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду	пог.м.	13	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			

РАЗДЕЛ IV. АРМОПОЯС

Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Армопояс, МАТЕРИАЛЫ			
БСГ В22,5 П4 F100 W8	м3	5	
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	тонн	0,5	
А-I (А240) — гладкая, ф6	тонн	0,15	
Проволока вязальная 1.2 мм прутки 400 мм	упак	3	
Фиксатор для арматуры вертикальный	шт	250	
Фиксатор для арматуры горизонтальный	шт	250	
Пеноплекс Комфорт 50x585x1185мм(7л)	упак	4	
Пленка техническая фасованная 150 мк 3x10 м	пачка	2	
Пиломатериалы и крепеж	компл.	1	
Армопояс, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			

Доставка бетона	рейс	1	
Армопояс, РАБОТЫ			
Монтаж армопояса - монтаж/демонтаж опалубки - изготовление и монтаж арматурных каркасов - монтаж термовкладыша - бетонные работы - уход за бетоном	пог.м	76	
Изготовление U-образных блоков	шт	130	
Компенсация поднятия бетона на второй этаж	компл.	1	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
РАЗДЕЛ V. КОЛОННЫ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Колонны, МАТЕРИАЛЫ			
Блок Bonolit D400 600x400x250 F100 ГОСТ 31360	м3	1	
БСГ В22,5 П4 F100 W8	м3	1	
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	тонн	0,1	
А-I (А240) — гладкая, ф6	тонн	0,05	
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	упак	1	
Пиломатериалы и крепеж	компл.	1	
Колонны, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	1	
Доставка бетона	рейс	1	
Колонны, РАБОТЫ			
Монтаж монолитной колонны: - монтаж несъемной опалубки из газобетона - изготовление и монтаж арматурного каркаса - бетонные работы	пог.м	3,25	

- уход за бетоном			
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
РАЗДЕЛ VI. КРОВЛЯ (МЯГКАЯ)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Кровля, МАТЕРИАЛЫ			
Материалы покрытия кровли	компл.		
Гибкая черепица Docke DRAGON/Ежевика (1уп/2,38м2)	упак	111	
Коньково-карнизная SBS Docke PIE GOLD ЕЖЕВИКА (11 м.п./22 м.п)	упак	10	
Подкладочный ковер Docke D-Basis Comfort 1x40м	рул	8	
FarAcс Фартук S1 карниз. L=2м (Полиэстер с пленкой-Ral 7024-0,45 мм)	шт	30	
Мастика Docke для гибкой черепицы 10л.	шт	4	
OSB-3 2500x1250x12 мм	лист	86	
Aquasystem Снегозадержатель БИТ (Ral 7024)	шт	380	
Vilpe 125/ИЗ/500 вентиляционный выход + колпак Серый	шт	5	
Vilpe 110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка Серый	шт	2	
Vilpe Колпак VILPE-160 Серый	шт	2	
Vilpe CLASSIC проходной элемент Серый	шт	7	
Vilpe HУОРА - KTV вентиль б/адаптера Серый	шт	6	
Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки*	компл.	1	
Пиломатериалы:			
Доска 150x50x6000м, естеств. влажности	шт	16	
Доска 100x25x6000м, естеств. влажности	шт	195	
- Антисептик Corsа Deco невымываемый для дерева биозащитный 10 л	шт	4	
Крепеж:			
- Химический анкер инъекционная масса 300 мл винилоэстровая смола Sormat	шт	7	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105x105x90x2 мм	шт	300	
- Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105x105x90x2 мм 135°	шт	150	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 90x90x65x2 мм	шт	120	
- Шпилька резьбовая М12	пог.м.	70	
- Шайба/Гайка оцинкованная М12	шт	250	
- Саморезы универсальные 45x4.5 мм желтые	пачка	20	
- Саморезы универсальные 100x5.0 мм желтые	пачка	17	

- Гвозди 2,5х50 мм оцинкованные	кг	17	
- Гвозди 3,5х90 мм оцинкованные	кг	30	
- Гвозди 4.0х45 мм кровельные, Шинглас 5 кг	упак	16	
Кровля, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов кровли	рейс	1	
Доставка готовых ферм стропильной системы	рейс	1	
Доставка пиломатериалов	рейс	1	
Доставка крепежа	рейс	1	
Доставка строительных лесов	рейс	2	
Аренда крана	смена	1	
Кровля, РАБОТЫ			
Монтаж кровли	м2	240	
<ul style="list-style-type: none"> - монтаж мауэрлата - монтаж стропильной системы - монтаж обрешетки - монтаж доборных элементов - монтаж ОСП - монтаж подкладочного ковра - монтаж мягкой черепицы - монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства - монтаж снегодержателей - монтаж проходных элементов кровли - монтаж/демонтаж строительных лесов 			
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
РАЗДЕЛ VII. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Водосточная система, МАТЕРИАЛЫ			
Доске 141/100 LUX Кронштейн желоба металлический Графит	шт	90	
Доске ПВХ 141/100 LUX Желоб водосточный 3000 мм Графит	шт	22	
Доске ПВХ 141/100 LUX Колено 72° Графит	шт	8	

Доске ПВХ 141/100 LUX Соединитель желобов Графит	шт	20	
Доске ПВХ 141/100 LUX Труба водосточная 3000 мм Графит	шт	8	
Крепление трубы Доске Lux 140/100 мм Графит	шт	24	
Выход из желоба Доске Lux 140/100 мм Графит	шт	4	
Соединитель труб Доске Lux 140/100 мм Графит	шт	4	
Отвод Доске Lux 140/100 мм Графит	шт	4	
Шпилька специальная с гайкой L=150 мм Доске	шт	24	
Доске ПВХ 141/100 LUX Угловой элемент 90° Графит	шт	4	
Водосточная система, РАБОТЫ			
Монтаж водосточной системы: - монтаж крюков водосточной системы - монтаж желобов водосточной системы - монтаж воронок водосточной системы - монтаж водосточных труб	пог.м	76	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
Раздел VIII. УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Утепление чердачного перекрытия, МАТЕРИАЛЫ			
Утеплитель Terra 35 QN (22кг/м3) 3000*1200*200мм (0,72м3/3,6, м2/упак) (1 шт/упак) (18 шт/пал) Урса	шт	54	
Утеплитель Terra 34 PN (25кг/м3) 1250*610*50мм (0,915м3/18, 30м2/упак) (24 шт/упак) (16 шт/14,64м3/пал) Урса	упак	11	
DELTA REFLEX, пароизоляция теплоотражающая, 50х1,5м	шт	5	
DELTA MULTI-BAND M60, скотч универсальный, 25х0,06 м	шт	9	
DELTA-SCHAUMBAND SB60, лента уплотнительная самоклеящая, 30х0,06 м	шт	16	
Tescon Vana, клейкая лента (6смх30м)	шт	7	
Tescon Primer RP, праймер (1л)	шт	5	
Брусок 50х50х3000мм сухой строганный	шт	167	
Доска сухая строганная 20х100х3000	шт	213	
Расходные материалы	компл.	1	

Лестница чердачная Fakro LWT Thermo (суперэнергосберегающая) 70x120x305 см	шт	1	
Утепление чердачного перекрытия, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка пиломатериалов	рейс	1	
Доставка утеплителя	рейс	1	
Доставка пароизоляции, ленты уплотнительной	рейс	1	
Доставка ленты клейкой, праймера	рейс	1	
Утепление чердачного перекрытия, РАБОТЫ			
Монтаж утепления 200мм	м2	180	
Монтаж бруска 50x50мм			
Монтаж перекрестного утепления 50мм			
Монтаж пароизоляции			
Проклейка стыков			
Монтаж разряженной обрешетки (доска 100x20мм)			
Монтаж чердачной лестницы	шт	1	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			
Мобилизация	шт	1	
Обустройство строительного городка, с материалом (туалет, душ, навес для инструмента)			
Транспортные расходы (доставка бригады и инструмента)			
Погрузо-разгрузочные работы	шт	1	
Расходные материалы, амортизация инструмента	шт	1	
РАЗДЕЛ X. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА			
Организация видеонаблюдения на объекте			
Организация ежедневных фото- и видеоотчетов			
Технический надзор			

Вводные и целевые инструктажи бригад в процессе производства работ

Организация обеспечения объекта материалами

Прибыль компании

*Актуальность: июнь 2022 г.

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ИТОГО ПО СМЕТЕ ДОМ САВВИНО 11,9x15,4м

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	6 638 460,00 Р
КЛАССИЧЕСКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	6 979 012,00 Р
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	7 872 470,00 Р

* тип фундамента определяется после проведения геологических изысканий в пятне застройки

В смету не входит:

- бытовка для проживания рабочих
- обустройства въезда на участок для грузовых машин и спецтехники
- вывоз грунта
- утилизация строительного мусора
- устройство отмостки, дренажа и ливневой канализации, входных групп, оконного остекления (см. доп. сметы)

* синий цвет - базовая комплектация

* зеленый - плюс к базовой до классической комплектации

* желтый - плюс к классической до расширенной

КРОВЛЯ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА)

ЗАМЕНА КРОВЛИ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

КРОВЛЯ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Кровля, МАТЕРИАЛЫ			
Материалы покрытия кровли	КОМПЛ.		
Grand Line Планка карнизная 100x65 (Satin с пленкой-Ral 8017-0,5 мм)	ПОГ.М.	64	
Grand Line Планка карнизная 100x100 (Satin с пленкой-Ral 8017-0,5 мм)	ПОГ.М.	64	
Grand Line Планка конька полукруглого (Satin с пленкой-Ral 8017-0,5 мм)	ПОГ.М.	44	
Grand Line Саморезы 4,8x35 (Даксмер) Ral 8017	ШТ	3000	
Grand Line Саморезы 4,8x70 (Даксмер) Ral 8017	ШТ	1000	
Grand Line Корректор для ремонта царапин Ral 8017	ШТ	1	
Grand Line Аэроэлемент конька GRAND LINE 240мм (5м) Коричневый	ШТ	9	
Grand Line Лента вентиляционная ПВХ GRAND LINE 100x5000 Коричневый	ШТ	13	
Grand Line Снегозадержатель плоско-овальный 42x21 (3 м, 4 Т-опоры) NEW (Ral 8017)	ШТ	18	
Grand Line Металлочерепица модульная квинта Uno с 3D резом (Satin-Ral 8017-0,5 мм)	м2	300	
Grand Line Заглушка конусная для полукруглого конька (Полиэстер-Ral 8017)	ШТ	6	
Тройник Y конька полукруглого Satin Ral 8017	ШТ	2	
Скотч двухсторонний Delta-Duo Tape 38, 50м	ПОГ.М.	2	
Герметик Sikaflex (коричневый) 300 мл (89444)	ШТ	3	
SMART Пленка Ондутис D (RV) паро-гидроизоляция (75кв.м.)	ШТ	4	
Лента уплотнительная самоклеющаяся под контрбрусок изоспан (30 п.м./50мм)	ШТ	12	
Vilpe 110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка Коричневый	ШТ	1	
Vilpe Колпак VILPE-160 Коричневый	ШТ	1	
Vilpe 125/ИЗ/500 вентиляционный выход + колпак Коричневый	ШТ	5	
Vilpe PELTI проходной элемент Коричневый	ШТ	6	
Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки*	КОМПЛ.	1	
Пиломатериалы:			
Доска 150x50x6000м, естеств. влажности	ШТ	14	

Брусок сухой строганый 3000x50x50мм	шт	115	
Доска 100x25x6000м, естеств. влажности	шт	220	
- Антисептик Corsa Deco невымываемый для дерева биозащитный 10 л	шт	4	
Крепеж:			
- Химический анкер инъекционная масса 300 мл винилоэстровая смола Sormat	шт	7	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105x105x90x2 мм	шт	300	
- Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105x105x90x2 мм 135°	шт	150	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 90x90x65x2 мм	шт	120	
- Шпилька резьбовая М12	пог.м.	70	
- Шайба/Гайка оцинкованная М12	шт	250	
- Саморезы универсальные 45x4.5 мм желтые	пачка	20	
- Саморезы универсальные 100x5.0 мм желтые	пачка	17	
- Гвозди 3,5x90 мм оцинкованные	кг	30	
- Гвозди 2,5x50 мм оцинкованные	кг	17	
- Гвозди 4,0x100 мм оцинкованные ершеные	кг	20	
- Гвозди ершеные оцинкованные 45x3,5 мм 5 кг	упак	4	
	упак	10	
Кровля, Накладные расходы			
Доставка материалов кровли	рейс	1	
Доставка готовых ферм стропильной системы	рейс	1	
Доставка пиломатериалов	рейс	1	
Доставка/вывоз строительных лесов	рейс	2	
Аренда крана	смена	1	
Кровля, Работы			
Монтаж кровли	кв.м.	240	
- монтаж мауэрлата			
- монтаж стропильной системы			
- монтаж гидроветрозащиты			
- монтаж контробрешетки			
- монтаж обрешетки			
- монтаж доборных элементов			
- монтаж металлочерепицы			

- монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства
- монтаж снегодержателей
- монтаж проходных элементов кровли
- монтаж/демонтаж строительных лесов

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ +

94 200,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

КРОВЛЯ (НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА)

ЗАМЕНА КРОВЛИ НА НАТУРАЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

КРОВЛЯ (НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Кровля, МАТЕРИАЛЫ			
Материалы покрытия кровли	КОМПЛ.		
Рядовая чер Франкфурт (М) черн	шт	2520	
Вентиляционная чер Франкфурт (М) черн	шт	6	
Вальмовая чер Франкфурт (М) черн	шт	2	
Коньковая чер Ф (М) черн	шт	110	
Аэроэлемент свеса Ch черный	шт	62	
Зажим коньковой ЦПЧ черный FOS	шт	115	
Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS черный	шт	366	
Начальная хребтовая чер Ф (D) черный	шт	4	
Карниз S14 (разв 200) PE 0,45 мокрый асфальт RAL 7024 (скл)	шт	64	
Карниз S1 (разв 125) PE 0,45 мокрый асфальт RAL 7024 (скл)	шт	64	
Вентиляционная лента черн, 5м	шт	13	
Аэроэлемент конька/хребта. Лента коньковая Tech-vent 5000x300, ral 9005 черный /TTGV.300 (ral.9005)	шт	9	
Опора коньков/хребтового бруска СН	шт	75	
Шуруп 5x7 200 шт R	шт	300	
Шуруп 4.5x50 250 шт R	шт	350	
Ютафол Д110 Стандарт 1,5x50 (Россия) (75 кв.м.)	рул	4	
Скотч Delta Multi Band 60, 25 м	рул	7	
Скотч двухсторонний Delta-Duo Tape 38, 50м	рул	2	
Лента уплотнительная самоклеющаяся под контрбрусок изоспан (30 п.м./50мм)	шт	11	
ТПЛ 2К проходной элемент RR-33 RAL 9017 (de 1,17)	шт	6	
110/ИЗ/500 Вент.выход RR-33 RAL 9017 (de 1,17)	шт	1	
125/ИЗ/500 Вент.выход чернвй	шт	5	

Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки*	КОМПЛ.	1	
Пиломатериалы:			
Доска 150х50х6000м, естеств. влажности	шт	14	
Доска 100х25х6000м, естеств. влажности	шт	22	
Брусok 50х50х3000 м сухой строганный	шт	480	
- Антисептик Corsa Deco невымываемый для дерева биозащитный 10 л	шт	4	
Крепеж:			
- Химический анкер инъекционная масса 300 мл винилоэстровая смола Sormat	шт	7	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105х105х90х2 мм	шт	300	
- Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105х105х90х2 мм 135°	шт	150	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 90х90х65х2 мм	шт	120	
- Шпилька резьбовая М12	пог.м.	70	
- Шайба/Гайка оцинкованная М12	шт	250	
- Саморезы универсальные 45х4.5 мм желтые	кг	20	
- Саморезы универсальные 100х5.0 мм желтые	пачка	17	
- Гвозди 4.0х45 мм кровельные Шинглас, 5 кг	пачка	4	
- Гвозди 4,0х100 мм оцинкованные ершечные	кг	20	
- Гвозди 3,5х90 мм оцинкованные	кг	20	
Кровля, Накладные расходы			
Доставка материалов кровли	рейс	1	
Доставка готовых ферм стропильной системы	рейс	1	
Доставка пиломатериалов	рейс	1	
Доставка/вывоз строительных лесов	рейс	2	
Аренда крана	смена	3	
Кровля, Работы			
Монтаж кровли	кв.м.	240	
<ul style="list-style-type: none"> - монтаж мауэрлата - монтаж стропильной системы - монтаж пленки гидроизоляции - монтаж контрбруса - монтаж обрешетки - монтаж доборных элементов 			

- монтаж рядовой черепицы
- монтаж монтаж коньковой черепицы
- монтаж стропильной системы
- монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства
- монтаж снегодержателей
- монтаж проходных элементов кровли
- монтаж/демонтаж строительных лесов

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ +

573 000,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ЧЕРДАЧНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОЙ ППУ

ЗАМЕНА УТЕПЛЕНИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ НА ЧЕРДАЧНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОЙ ППУ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

ЧЕРДАЧНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОЙ ППУ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Чердачное утепление пеной ППУ, МАТЕРИАЛЫ			
Жесткий пенополиуретан толщиной 12 см	м3	23	
DELTA REFLEX, пароизоляция теплоотражающая	шт	5	
DELTA MULTI-BAND M60, скотч универсальный	шт	19	
Брусok 50x50x3000мм сухой строганый	шт	204	
Расходные материалы	компл.	1	
Лестница чердачная Fakro LWT Thermo (суперэнергосберегающая) 70x120x305 см	шт	1	
Чердачное утепление пеной ППУ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка пиломатериалов	рейс	1	
Доставка материалов	рейс	1	
Чердачное утепление пеной ППУ, РАБОТЫ			
Монтаж утепления 120мм	м2	180	
Монтаж бруска 50x50мм			
Монтаж перекрестного утепления 50мм			
Монтаж пароизоляции			
Проклейка стыков			
Монтаж OSB по периметру			
Монтаж чердачной лестницы	шт	1	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ДОПЛАТА К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ +			173 577,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ДРЕНАЖ

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

ДРЕНАЖ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Дренаж, МАТЕРИАЛЫ			
Геотекстиль термоскрепленный Тураг SF-27, 25м	рулон	3	
Колодец дренажный D315	шт	6	
Заглушка дренажного колодца d110	шт	5	
Труба дренажная ДГТД (ДСГТ)-ПНД d110/94,2	м.п.	80	
Щебень гравийный 20-40	м3	8	
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4	м	6	
Коллекторный жб колодец, d1000мм (без насоса)	кольцо	3	
Дренаж, РАБОТЫ			
Монтаж геотекстиля Монтаж щебенчатого основания Монтаж гофрированной трубы	пог.м.	68	
Монтаж смотровых колодцев	шт	6	
Монтаж трассы до коллекторного колодца	пог.м.	5	
Монтаж коллекторного колодца	кольцо	3	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ДРЕНАЖ			248 801,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Ливневая канализация, МАТЕРИАЛЫ			
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4	комплект	1	
Труба НК 160мм, класс жесткости SN4	пог.м.	10	
Отвод НК 110мм, класс жесткости SN4, ассортимент	шт	15	
ТройникНК 110мм, класс жесткости SN4, ассортимент	шт	3	
Отвод НК 160мм, класс жесткости SN4, ассортимент	шт	2	
ТройникНК 160мм, класс жесткости SN4, ассортимент	шт	1	
Ливнеприемник универсальный REDI/Europlast	шт	5	
Коллекторный жб колодец, d1000мм (без насоса)	кольцо	3	
Ливневая канализация, РАБОТЫ			
Монтаж трубы канализации	пог.м.	83	
Монтаж дождеприемников	шт	5	
Монтаж коллекторного колодца	кольцо	3	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			168 996,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ЖЕСТКАЯ ОТМОСТКА

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

ЖЕСТКАЯ ОТМОСТКА			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Отмостка, МАТЕРИАЛЫ			
БСГ В22,5 П4 F100 W4	м3	6,5	
Сетка сварная 100x100x4	м2	67	
Пеноплекс комфорт 50x585x1185мм (7л)	упак	12	
Фиброволокно армирующее для бетонов и растворов полипропиленовое	кг	6	
Фиксатор для арматуры горизонтальный	шт	250	
Лента демпферная 6x100 мм 10 м самоклеющаяся	шт	5	
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	упак	1	
Песок сеяный	м3	20	
Пиломатериалы и крепеж	шт	1	
Отмостка, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Аренда бетононасоса	смена	1	
Доставка бетона	рейс	1	
Отмостка, РАБОТЫ			
Земляные работы Монтаж песчаного основания Монтаж утеплителя Монтаж демпферной ленты Монтаж арматурной сетки Бетонный работы Нарезка деформационных швов Уход за бетоном	м2	55	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ОТМОСТКА			275 627,00 Р

МЯГКАЯ ОТМОСТКА

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

МЯГКАЯ ОТМОСТКА			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Мягкая отмостка, МАТЕРИАЛЫ			
Профилированная мембрана PLANTER geo 2x15 м	рулон	3	
Лента самоклеящаяся PLANTERBAND	шт	2	
Защитный профиль для мембраны PLANTER	пог.м.	46	
Пеноплекс Комфорт 50x585x1185мм (7л)	упак	12	
Пиломатериалы и крепеж	шт	1	
Щебень гранитный фр 5-20	м3	5	
Нагель-дюбель 6x60	шт	100	
Мягкая отмостка, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	1	
Мягкая отмостка, РАБОТЫ			
Земляные работы Монтаж песчаного основания Монтаж опалубки из доски Монтаж утеплителя Монтаж профилированной мембраны Монтаж защитного профиля Устройство щебенчатой засыпки	м2	55	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО МЯГКАЯ ОТМОСТКА			210 769,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

СОФИТЫ

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

СОФИТЫ DOCKE PREMIUM			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Софиты, МАТЕРИАЛЫ			
Софит ПРЕМИУМ Vented Docke - 3,0 м(б)	шт	89	
J-профиль Docke, пластик - 3,0 м(б)	шт	24	
H-профиль Docke, пластик - 3,0 м(б)	шт	3	
J-фаска 310мм, металл	пог.м	66	
Пиломатериалы:			
- доска 100x25x6000м, естеств. влажности	шт	65	
- доска 100x50x6000м, естеств. влажности, антисептированные	шт	16	
Крепеж	комплект	1	
Софиты, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	2	
Доставка пиломатериалов	рейс	1	
Софиты, РАБОТЫ			
Подшивка карнизных свесов кровли	м2	61	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО СОФИТЫ			398 543,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Устройство оконных четвертей, МАТЕРИАЛЫ			
Блок Bonolit D400 600x400x250 B3,5 F100 ГОСТ 31360	м3	0,5	
Саморезы универсальные 100x5.0 мм оцинкованные (100 шт)	пачка	1	
Клей универсальный профессиональный Tytan Professional 60 секунд 750 мл	шт	5	
Устройство оконных четвертей, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	1	
Устройство оконных четвертей, РАБОТЫ			
Монтаж оконных четвертей	пог. м	110	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА			64 832,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ОКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

ОКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Окна пластиковые РЕНАУ, МАТЕРИАЛЫ			
Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 1600x1500, Rehau Grazio (Фурнитура Roto NX), стеклопакет 4-14-4-14-4	шт	6	
Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 1000x1500, Rehau Grazio (Фурнитура Roto NX), стеклопакет 4-14-4-14-4	шт	1	
Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 1000x2080, Rehau Grazio (Фурнитура Roto NX), стеклопакет 4-14-4-14-4	шт	1	
Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 900x1750, Rehau Grazio (Фурнитура Roto NX), стеклопакет 4-14-4-14-4	шт	2	
Окноо-дверной блок (дверь поворотная/окно штульповое наклонно-поворотное/глухое) 3000x2550, Rehau Grazio (Фурнитура Roto NX), стеклопакет 4-14-4-14-4	шт	1	
Окна пластиковые РЕНАУ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка	рейс	1	
Окна пластиковые РЕНАУ, РАБОТЫ			
Монтаж платикового окна с материалом	шт	11	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ОКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ			492 924,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Дверь из алюминиевого профиля ALUTECH W72, МАТЕРИАЛЫ			
Дверь поворотная 1000x2080, ALUTECH W72, многозапорный замок, стеклопакет 4-14-4-14-4	шт	1	
Дверь из алюминиевого профиля ALUTECH W72, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка	рейс	1	
Дверь из алюминиевого профиля ALUTECH W72, РАБОТЫ			
Монтаж двери с материалом	шт	1	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ВХОДНАЯ ДВЕРЬ			81 462,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

СЕПТИК ПРО 5+

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

СЕПТИК (БИО СТАНЦИЯ НА 5 ЧЕЛОВЕК)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Септик, МАТЕРИАЛЫ			
БИО СТАНЦИЯ ЕВРОЛОС ПРО 5+	шт	1	
Материалы для монтажа	компл.	1	
Септик, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка септика и материалов	шт	1	
Септик РАБОТЫ			
Земляные работы Монтаж песчаного основания Прокладка подводящей трубы в дом 10метров Прокладка отводящей напорной трассы 3м Пуско-наладка Обратная засыпка	компл.	1	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО СЕПТИК ПРО 5+			180 800,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

СЕПТИК САМОТЕЧНЫЙ

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

СЕПТИК (САМОТЕЧНЫЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ НА 5 ЧЕЛОВЕК)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Септик, МАТЕРИАЛЫ			
Септик "Коттеджный Плюс" 3000 л	шт	1	
Материалы для монтажа	компл.	1	
бетонный колодец	кольцо	3	
Септик, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка септика и материалов	шт	1	
Септик РАБОТЫ			
Земляные работы Монтаж песчаного основания Прокладка подводящей трубы в дом 10метров Прокладка отводящей напорной трассы 3м Пуско-наладка Обратная засыпка	компл.	1	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО СЕПТИК САМОТЕЧНЫЙ			164 410,00 Р

*цена актуальна при удалении септика от дома не более 5 м

*Актуальность: июнь 2022 г.

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

ОБУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАЕЗДА СПЕЦТЕХНИКИ из 5 плит (длина 6 метров)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Строительный заезд, МАТЕРИАЛЫ			
Плита жб 1750x3000x170мм б.у.	шт	5	
Песок строительный	куб.м.	4	
Труба ливневой канализации 6м	шт	1	
Строительный заезд, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка плит	рейс	1	
Строительный заезд, РАБОТЫ			
Монтаж заезда на 5 дорожных плит	шт	1	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД ЗАЕЗД 5 ПЛИТ			74 500,00 Р

ОБУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАЕЗДА СПЕЦТЕХНИКИ из 7 плит (длина 9 метров)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Строительный заезд, МАТЕРИАЛЫ			
Плита жб 1750x3000x170мм б.у.	шт	7	
Песок строительный	куб.м.	5	
Труба ливневой канализации 6м	шт	1	
Строительный заезд, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка плит	рейс	2	
Строительный заезд, РАБОТЫ			

Монтаж заезда на 7 дорожных плит	шт	1	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД 7 ПЛИТ			104 500,00 Р

ОБУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАЕЗДА СПЕЦТЕХНИКИ из 11 плит (длина 15 метров)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Строительный заезд, МАТЕРИАЛЫ			
Плита жб 1750x3000x170мм б.у.	шт	11	
Песок строительный	куб.м.	8	
Труба ливневой канализации 6м	шт	1	
Строительный заезд, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка плит	рейс	2	
Строительный заезд, РАБОТЫ			
Монтаж заезда на 11 дорожных плит	шт	1	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД 11 ПЛИТ			145 300,00 Р

ОБУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАЕЗДА СПЕЦТЕХНИКИ из щебня (длина 9 метров)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Строительный заезд, МАТЕРИАЛЫ			
Щебень гравийный фр. 50-80	куб.м.	8	
Плита жб 1750x3000x170мм б.у.	шт	3	
Труба ливневой канализации 6м	шт	1	
Строительный заезд, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка плит	рейс	1	
Строительный заезд, РАБОТЫ			

Монтаж заезда из щебня	шт	1	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД ЩЕБЕНЬ + ПЛИТЫ			77 900,00 Р

*Актуальность: июнь 2022 г.


* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

* ЭТАП I- ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ЭТАП II - ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

ЭЛЕКТРИКА

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:



ЭЛЕКТРИКА			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Электрика, МАТЕРИАЛЫ			
Кабель ВВГнг-LS 5x4мм	м	20	
Кабель ВВГ-LS нг 5x2,5мм	м	12	
Кабель FTP 5е медь	м	18	
Кабель ВВГнг 5x1,5мм	м	23	
Провод ПВ-3-10	м	23	
Провод ПВ-3-6	м	12	
Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм	м	467	
Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм	м	467	
Гофра 25мм ПНД	м	59	
Гофра 20мм ПНД	м	467	
Клипсы 20	шт	467	
ЩИТ 12мвнутри ТФ	шт	1	
ЩИТ УК 636 АВВ	шт	1	
УЗО 4/40 АВВ	шт	1	
Авт 3/25 АВВ	шт	2	
Авт 3/16 АВВ	шт	1	
Авт 3/10 АВВ	шт	1	
ДИФФ 16 АВВ	шт	5	
ДИФФ 10 АВВ	шт	2	

Авт 1/16 АВВ	шт	8	
Авт 1/10 АВВ	шт	13	
Авт 1/6 АВВ	шт	2	
Подрозетник	шт	105	
Подрозетник глубокий	шт	6	
Коннектор	шт	1	
Перфолента	шт	6	
Дюбель гвоздь 6x40	упак	5	
Изолента Unibob	шт	2	
Стяжка 300	шт	1	
Труба 20 ПНД	м	12	
Гребенка 1ф	шт	1	
Комплект заземления	шт	1	
Расходные материалы	компл	1	
Электрика, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	1	
Электрика, РАБОТЫ			
Монтаж электрики	компл	1	
<ul style="list-style-type: none"> - монтаж заземления - установка и сборка электрощита - прокладка кабеля - установка эл. щитов - установка подрозетников 			
ИТОГО ЭЛЕКТРИКА			

*Актуальность: июнь 2022 г.

*ЭТАП II - ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

ШТУКАТУРКА СТЕН

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Штукатурка, МАТЕРИАЛЫ			
Грунт Кнауф Миттельгрунд 10кг	шт	5	
Штукатурка гипсовая Волма Гипс Актив (ВЛГ), белая 30 кг	шт	153	
Штукатурка цементно-песчаная Kreisel (Крейзель) 521, 30 кг	упак	41	
Угол штукатурный ПВХ 6мм, 3м	шт	21	
Профиль маячковый Стандарт 6 мм 3 м	шт	62	
Сетка стеклотканевая штукатурная КМ ячейка 5x5 мм рулон 1x50 м	шт	2	
Пена монтажная профессиональная Tytan O2 Low Expansion 60	шт	8	
Лента малярная Unibob белая 50 мм 50 м	шт	5	
Штукатурка, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Расходные материалы и инструмент	комп-т	1	
Доставка материалов	рейс	1	
Штукатурка, РАБОТЫ			
Грунтование стен Монтаж маяков Заполнение швов монтажной пеной Монтаж штукатурной сетки Монтаж штукатурных углов ПВХ Нанесение штукатурки машинным способом (52 м2 ЦП, 358 м2 Гипс) Выравнивание штукатурки	м2	420	
Штукатурка откосов	м	110	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ШТУКАТУРКА			

*Актуальность: июнь 2022 г.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:



ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ДОМА (вода, канализация, отопление)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Инженерные сети (вода, канализация, отопление (электрический котел)), МАТЕРИАЛЫ			
Электрический котел Evan Warmos COMFORT 12 квт	шт	1	
Бойлер Ariston 100л PRO1 R DRY	шт	1	
Бак расширительный красный 18л TIM	шт	1	
Крепление для бака	шт	1	
Гигиенический душ Kaiser	шт	1	
Радиатор AXIS Classic стальной 1,5м	шт	1	
Радиатор AXIS Classic стальной 1,1м	шт	9	
Радиатор AXIS Classic стальной 0,8м	шт	1	
Коллектор 5вых	шт	2	
Смесительно-насосный узел Tim	шт	1	
Насос Tim	шт	1	
Коллектор на 3 вых с расходомером	шт	1	
Шкаф коллекторный ШРВ-2	шт	1	
Шкаф коллекторный ШРВ-1	шт	1	
Шкаф распределительный ШРН-2	шт	1	
Шкаф распределительный ШРН-1	шт	1	
Коллектор Far	вых	19	
Крепление Far	шт	2	
Rehau планка	шт	2	
Rehau Н.Г. 16x1/2	шт	19	
Rehau угол уст 16x1/2	шт	19	
Rehau угол 16x1/2 HP	шт	4	
Гильза Rehau 16	шт	93	
Rehau труба 16мм Stabil	м	117	
Заглушка 3/4 Far HP	шт	5	

Футорка 1/2x3/4	шт	2	
Нипель 3/4	шт	5	
Нипель 1/2	шт	5	
Стяжка 250мм	шт	5	
Перфолента	шт	2	
Лен+паста	шт	1	
Герметик	шт	1	
Хомут с дюбелем 50	шт	14	
Хомут с дюбелем 25	шт	9	
Бур 6x160	шт	2	
Пена	шт	2	
Дюбель-гвоздь 6x40	шт	2	
Труба Rehau Pink 16	м	420	
Утеплитель трубный 22/4	м	397	
ПП. Труба 25мм	м	105	
ПП. Труба 20мм	м	28	
ПП. Угол 25мм 3/4	шт	5	
Муфта 25мм	шт	19	
Тройник 25мм	шт	9	
Муфта 20мм	шт	9	
ПП. Муфта 25мм 3/4	шт	9	
ПП. Муфта ам-ка 25ммx3/4	шт	14	
ПП. Муфта ам-ка 25ммx1/2 вн	шт	2	
ПП. Кран 25мм	шт	9	
ПП. Переход 25x20	шт	7	
ПП. Отвод 25x90	шт	93	
ПП. Отвод 25x45	шт	47	
ПП. Муфта 20мм 1/2	шт	5	
Энергофлекс 28	м	93	
Отвод 20x90	шт	70	
ПП. Заглушка 25	шт	2	
ПП. Тройник	шт	5	
Отвод 20x45	шт	35	
Кран 20мм	м	2	

Евронипель	шт	23	
Евроконус	шт	54	
Труба Г-образ 16	шт	23	
Отвод 110x50	шт	1	
Тройник ВК 110x50 90	шт	3	
Тройник ВК 110x50 45	шт	3	
Тройник ВК 110x45	шт	1	
Тройник ВК 110x90	шт	2	
Муфта ВК 110	шт	3	
Труба ВК 110x200	шт	3	
Труба ВК 110x100	шт	2	
Труба ВК 110x50	шт	5	
Угол ВК 110x45	шт	9	
Угол ВК 110x90	шт	2	
Переход ВК 110x50	шт	2	
Труба ВК 50x200	шт	2	
Труба ВК 50x100	шт	3	
Труба ВК 50x50	шт	9	
Угол ВК 50x90	шт	9	
Угол ВК 50x45	шт	19	
Хомут с креплением 110	шт	7	
Тройник ВК 50x45	шт	5	
Тройник ВК 50x40	шт	1	
Заглушка ВК 50	шт	7	
Переход ВК 50x40	шт	1	
Заглушка ВК 50	шт	2	
Труба ВК 40x100	шт	2	
Труба ВК 40x50	шт	7	
Угол ВК 40x90	шт	3	
Угол ВК 40x45	шт	7	
Блокнот наклеек	шт	2	
Втулка Виiega	шт	19	
Кран 3/4 с американкой	шт	1	
Кран 1/2 гш	шт	5	

Кран 3/4 с американкой	шт	3	
Муфта 3/4	шт	5	
Угол 3/4 гш	шт	5	
Кран 1/2 угловой с американкой	шт	32	
Теплоизоляция для теплого пола	шт	1	
Футорка 1х3/4	шт	6	
Нипель 1х3/4	шт	1	
Обратный клапан	шт	1	
Удлинитель 6см	шт	1	
Крестовина ВК 110х40х45	шт	1	
Тройник 5 вых	шт	1	
Автомат воздуховод	шт	1	
Утеплитель пенэплэкс комфорт 50мм	упак	35	
Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®	шт	12	
Расходные материалы	шт	1	
Пенопласт + сетка	компл	1	
Инженерные сети, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	1	
Инженерные сети, РАБОТЫ			
Монтаж инженерных сетей	компл	1	
<ul style="list-style-type: none"> - монтаж напольного утеплителя ЭПС 100 - монтаж труб теплого пола в 3-х зонах - монтаж системы канализации - монтаж системы водоснабжения - монтаж системы отопления 			
ИТОГО ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			

*Актуальность: июнь 2022 г.

*ЭТАП II - ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ)

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ)			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ), МАТЕРИАЛЫ			
Соединитель для круглых воздуховодов d160 мм оцинкованный ORE	шт	5	
Отвод для круглых воздуховодов d160 мм 45 оцинкованный ORE	шт	2	
Диффузор вытяжной стальной ORE d160 мм белый регулируемый	шт	1	
Воздуховод круглый оцинкованный ORE d160 мм 2 м	шт	3	
Отвод для круглых воздуховодов d160 мм 90 оцинкованный ORE	шт	1	
Теплоизоляция для труб Стенофлекс ПЭ 160x13x2000 мм серая	шт	3	
Хомут для круглых воздуховодов d160 мм ORE	шт	5	
Шпилька сантехническая М8x80 мм оцинкованная (4 шт.)	шт	7	
Соединитель для круглых воздуховодов ERA пластиковый d160 мм	шт	3	
Воздуховод ERA круглый пластиковый d160 мм 2 м	шт	3	
Держатель для круглых воздуховодов ERA с уплотнителем пластиковый d160 мм	шт	5	
Колено горизонтальное пластиковое для плоских воздуховодов 60x204 мм 90	шт	1	
Воздуховод плоский пластиковый 60x204 мм 2 м	шт	1	
Соединитель для круглых воздуховодов ERA пластиковый d125 мм	шт	5	
Соединитель угловой пластиковый для плоских воздуховодов 60x204 мм 90 с круглыми d125 мм фланцевое соединение	шт	1	
Соединитель угловой пластиковый для плоских воздуховодов 60x204 мм 90 с круглыми d125 мм прямое соединение	шт	1	
Колено для круглых воздуховодов ERA пластиковое d160 мм 90	шт	1	
Колено для круглых воздуховодов ERA пластиковое d160 мм 45	шт	2	
Держатель для круглых воздуховодов ERA с уплотнителем пластиковый d125 мм	шт	7	

Теплоизоляция для труб Стенофлекс ПЭ 133х13х2000 мм серая	шт	3	
Лента монтажная ППЛ сантехническая 50 мм 50 м	шт	2	
Лента монтажная армированная алюминиевая 50 мм 50 м	шт	1	
Герметик силиконовый санитарный Tutan Professional прозрачный 280 мл	шт	1	
Колено вертикальное пластиковое для плоских воздуховодов 60х204 мм 90	шт	1	
Воздуховод плоский пластиковый 60х204 мм 1 м	шт	1	
Воздуховод ERA круглый пластиковый d125 мм 2 м	шт	3	
Соединитель угловой пластиковый для плоских воздуховодов 60х204 мм с круглыми d160 мм	шт	2	
Соединитель прямой пластиковый для плоских воздуховодов 60х204 мм	шт	1	
ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	1	
ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ), РАБОТЫ			
Монтаж вентиляции	м2	1	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ)			

*Актуальность: июнь 2022 г.

*ЭТАП II - ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПО ПОЛУ

SA

проект «Савино»

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПО ПОЛУ 100 мм			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Утепление фундамента, МАТЕРИАЛЫ			
Пеноплекс Комфорт 50x585x1185мм (7л)	упак	64	
Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®	шт	7	
Расходные материалы	шт	1	
Утепление фундамента, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов	рейс	1	
Утепление фундамента, РАБОТЫ			
Укладка утеплителя в 2 слоя	кв.м.	141	
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПО ПОЛУ 100 мм			

*Актуальность: июнь 2022 г.

*ЭТАП II - ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА

СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

SA

проект «Саввино»

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА 70ММ			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Стяжка, МАТЕРИАЛЫ			
Песок строительный фракция (2-2.5)	куб.м.	12	
Цемент Евроцемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 50 кг	шт	47	
Сетка металлическая ячейка 100мм 3x1м	шт	47	
Пленка техническая полиэтиленовая 150 мк 100м	рулон	1	
Лента кромочная демпферная 100x6 мм, 10 м	шт	17	
Фиброволокно армирующее для бетонов и растворов полипропиленовое, 1 кг	шт	5	
Дизельное топливо, л	л	24	
Стяжка, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Доставка материалов и оборудования	рейс	1	
Стяжка, РАБОТЫ			
Устройство полусухой стяжки пола:	кв.м.	141	
- подготовка основания;			
- приготовление рабочей смеси;			
- формирование покрытия			
РАБОТА ИНЖЕНЕРА			
ИТОГО ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА			

*Актуальность: июнь 2022 г.

*ЭТАП II - ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

ИТОГО ПО СМЕТЕ ДОМ САВВИНО 11,9x15,4м

ЭТАП II - ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

2 340 930,00 Р

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

SA

проект «Саввино»

СМЕТА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА САВВИНО 11,9x15,4м:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМ САВВИНО			
Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
Строительный раздел			
АР (архитектурный раздел)	входит в стоимость строительства		
КР (конструктивное решение)	входит в стоимость строительства		
Инженерный раздел			
Водоснабжение, канализация, котельная, отопление *	шт	1	35 250,00 Р
Вентиляция*	шт	1	15 000,00 Р
Электрика*	шт	1	26 790,00 Р
Схема электрощита	шт	1	15 000,00 Р
Дизайн-проект			
Технический дизайн	шт	1	112 800,00 Р
Визуализации интерьера (6 шт)	комплект	1	36 000,00 Р

*При увеличении площади дома- увеличивается стоимость за проектирование

*Актуальность: июнь 2022 г.

Электронная почта- info@dom-savvino.ru

YouTube LAIF House-

<https://www.youtube.com/channel/UC43j3s6vT5mLBrYsSLaMMoQ>

YouTube LAIF Style-

<https://www.youtube.com/channel/UC41Ut1opF5CCB4as7c6hEUQ>

Ссылка на Яндекс Дзен-<https://zen.yandex.ru/id/6242d9ea0914d04c6f068183>

Ссылка на Instagram- <https://instagram.com/laiif.house>

Ссылка на ВК- <https://vk.com/laiifhouse>

+ 7 (495) 175-39-80

+ 7 (926) 604-73-30

ДРУГИЕ НАШИ ПРОЕКТЫ:

ПРОЕКТ ДОМ ЗАГОРЯНКА

<https://dom-zagoryanka.ru/>

<https://youtu.be/03E9rKOLXVw>

ПРОЕКТ ДОМ СУМАРОКОВО

<https://dom-sumarokovo.ru/>

<https://youtu.be/yzvuWKKhufo>



***ОТТАЧИВАЯ ПРОЕКТЫ,
СТРОИМ ДОМА ИЗ
ГАЗОБЕТОНА С ЖИВОЙ
ПЛАНИРОВКОЙ.***